



Paseo de los Almendros, 1 -03690 HAYGON-SAN VICENTE DEL Raspeig (Alicante)
☎ 619.11.28.28 – 620.25.82.77 ✉ info@esaliestructuras.com www.esaliestructuras.com

PRESUPUESTO

8 de Agosto de 2025

Cliente: ALBERTO NÚÑEZ GARCÍA.

CIF:

Domicilio:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
	<u>OBRA:</u> <u>VIVIENDA UNIFAMILIAR</u> <u>C/ RIO SEGURA, N°4</u> <u>SAN VICENTE DEL RASPEIG.</u> <u>(ALICANTE).</u>		
110,00	-M ² . DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN. Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. NOTA: Los excesos de hormigón en cimentación se facturarán a razón de 170 €/m3.	17,00 €	1.870,00 €
35,34	- M ³ . DE HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN. Cimentación, con hormigón HÁ-30/B/20/XC2, fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B500S, hormigonado y vibrado. NOTA: Los excesos de hormigón en cimentación se facturarán a razón de 170 €/m3.	340,00 €	12.015,60 €
21,27	- M ³ . DE MURO DE HORMIGÓN. Muro de hormigón de 0,25 m de espesor, encofrado a dos caras, con altura de 1,00 m, con acabado industrial, hormigón HÁ-30/B/20/XC2, fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B500S, hormigonado y vibrado.	609,00 €	12.953,43 €
216,53	-M ² . DE ESTRUCTURA EN FORJADO SANITARIO. Estructura en forjado unidireccional, de canto 0,30 m, con parte proporcional de pilares, encofrado, colocación de acero UNE-EN 10080 B500S y hormigonado con hormigón HA-30/B/20/XC1 vibrado y desencofrado.	84,00 €	18.188,52 €



Paseo de los Almendros, 1 -03690 HAYGON-SAN VICENTE DEL Raspeig (Alicante)
 ☎ 619.11.28.28 – 620.25.82.77 ✉ info@esaliestructuras.com www.esaliestructuras.com

216,53	-M². DE ESTRUCTURA EN FORJADO UNIDIRECCIONAL. Estructura en forjado unidireccional, de canto 0,30 cm, con parte proporcional de pilares, encofrado, colocación de acero UNE-EN 10080 B500S y hormigonado con hormigón HA-30/B/20/XC1 vibrado y desencofrado. NOTA: -ESTOS PAGOS HAN SIDO CONSIDERADOS CON PAGOS AL CONTADO. -ESTAS MEDICIONES SON APROXIMADAS, SEGÚN MEDICIÓN, LAS MEDICIONES SE EFECTUARÁN SEGÚN MEDICIÓN REAL EN OBRA. -TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTIMADO, _ DÍAS. -NO SE DEDUCIRÁN LOS HUECOS INFERIORES A 10 M2. -SUMINISTRO DE LUZ Y AGUA POR PARTE DE LA PROPIEDAD. -A ESTOS PRECIOS SE LES APLICARÁ EL I.V.A. CORRESPONDIENTE. -PERMISOS DE CORTE DE CALLE Y OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LA PROPIEDAD. -PRECIOS VALIDOS HASTA EL 31/12/2025, DEBIDO A LA CONTANSTE VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS. SI SE PRODUJERA SE APORTARÍA EL JUSTIFICANTE PERTINENTE.	116,00 €	25.117,48 €
		SUMA	70.145,03 €
		% I V A	
		TOTAL	