



AIRE ACONDICIONADO - CONDUCTOS - PREINSTALACIONES - RADIADORES ELÉCTRICOS - SISTEMAS DE ZONAS

C / DOCTOR FERRAN , 29
E-Mail : info@goclima.es

03201 ELCHE (Alicante)
Web: www.goclima.es

Tlfno. 966 931 293 / 630 126 761
N.I.F. B- 54055371

PRESUPUESTO NUM.	FECHA
188	25/06/2025

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA - VTO. 25/06/2025

CLIENTE	1.481
CONTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3 SL C/ MONASTRILL,14 POL IND TORRETA 03600 ELDA ALICANTE C.I.F. B 19343441	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PREINSTALACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTO INCLUYE: -CONDUCTO AUTOPORTANTE DE IMPULSIÓN FABRICADO A PARTIR DE PLANCHAS DE FIBRA, MARCA CLIMAVER O SIMILAR. -CONDUCTO AUTOPORTANTE DE RETORNO FABRICADO A PARTIR DE PLANCHAS DE FIBRA, MARCA CLIMAVER O SIMILAR. -REJILLA DE IMPULSIÓN Y RETORNO TIPO DISFUSOR LINEAL CON PUENTES DE MONTAJE , DE DOS VÍAS EN ALUMINIO. -LINEA DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO CON COQUILLA DE CAUCHO,DESDE ASEO A TERRAZA CON TUBO DE MANIOBRA. -TRABAJO EN MONTAR Y COLOCAR. -PEQUEÑO MATERIAL. ZONA SALÓN COMEDOR	1	2.199,00	2.199,00
PREINSTALACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTO INCLUYE: -CONDUCTO AUTOPORTANTE DE IMPULSIÓN FABRICADO A PARTIR DE PLANCHAS DE FIBRA, MARCA CLIMAVER O SIMILAR. -CONDUCTO AUTOPORTANTE DE RETORNO FABRICADO A PARTIR DE PLANCHAS DE FIBRA, MARCA CLIMAVER O SIMILAR. -REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO TIPO DIFUSOR LINEAL DE DOS VÍAS CON PUENTES DE MONTAJE EN COLOR ALUMINIO. -LINEA DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO CON COQUILLA DE CAUCHO,DESDE ASEO A TERRAZA CON TUBO DE MANIOBRA. -TRABAJO EN MONTAR Y COLOCAR. -PEQUEÑO MATERIAL. ZONA HABITACIONES.	1	1.899,00	1.899,00
MAQUINA AIRE ACOND MITSUBISHI ELECTRIC MGPEZ-100VJA MARCA: MITSUBISHI ELECTRIC MOD: MGPEZ-100VJA SERIE PRO 8170 FRIGORÍAS, INVERTER, BOMBA DE CALOR. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A REFRIGERANTE R32 MANDO PAR 41 MAA RETROILUMINADO INCLUIDO 3 AÑOS DE GARANTÍA	1	2.329,00	2.329,00
INSTALACIÓN MAQUINA AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS INCLUYE:	1	650,00	650,00

