

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

**C.C. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON
PISCINA-PROMOTOR: JOAQUIN SEGURA
AMOROS**

C/ FORMENTERA, Nº12

03680; ASPE (ALICANTE)

IMASALAB

**CONTROL DE CALIDAD Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN
EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL,
INDUSTRIA, EFICIENCIA
ENERGÉTICA, GEOTECNIA,
INSTRUMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE**

**CONSTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3, S.L. (ECO
STRUCT)**

C/EL MONASTIL, Nº14, P.I. TORRETA RIO

03600; ELDA (ALICANTE)

110019/LA

Fecha 27/06/2025 Rev 0

Hoja 1/6

Cap. 1 .- HORMIGON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
10601029	Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo, medida del asiento en cono, fabricación de 4 probetas cúbicas de 15x15 cm, curado y rotura a compresión. **Según Codigo Estructural, se ensayarán 2 probetas a 28 días y se reservarán 2 probetas a edades superiores a 28 días. Transcurridos 60 días sin que nadie autorizado haya dispuesto de las probetas, se desecharán dichas probetas definitivamente	CIMENTACION	3	50.00	150.00
		MURETES SANITARIO CON ENANOS	3	50.00	150.00
		PILARES PB (CONTROL 100%)	2	50.00	100.00
		FORJADO CUBIERTA	3	50.00	150.00
Suma de importes			11	550.00 €	

Cap. 2 .- ACERO CORRUGADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
10801001	Lote de ensayos de acero corrugado: Características geométricas, doblado-desdoblado, resistencia a tracción, altura de corrugas y sección media equivalente (UNE-EN ISO 10080:2006, UNE-EN ISO 15630-1:2011, UNE-EN ISO 6892-1:2010)	SF+SM	2	100.00	200.00
Suma de importes				200.00 €	

Cap. 3 .- PRUEBAS SERVICIO EDIFICACIÓN

Realizadas según los Documentos Reconocidos para la calidad en la edificación según Resolución de 25 de marzo de 2009, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, denominados:

- DRC 05/09: Pruebas de Servicio de la Estanquidad de Cubiertas.
- DRC 06/09: Pruebas de Servicio de la Estanquidad de Fachadas.
- DRC 07/09: Pruebas de Servicio de la Red Interior de Suministro de Agua.
- DRC 08/09: Pruebas de Servicio de las Redes de Evacuación de Aguas.

Será por cuenta del Peticionario la disposición de los medios de seguridad necesarios (luz, andamios, escaleras, medios elevadores, etc.) para satisfacer las condiciones idóneas de trabajo y cumplir con la legislación vigente de prevención de riesgos laborales.

Previo al inicio de las pruebas, el Peticionario deberá aportar la siguiente documentación:

- Plan de pruebas de servicio, aprobado por la dirección facultativa de la obra.
- Plan de obra del constructor.
- Planos de planta de las cubiertas a comprobar.
- Planos de detalle constructivo de las cubiertas a comprobar.

- Planos de alzado de las fachadas a comprobar.
- Planos de detalle de las fachadas a comprobar.
- Planos actualizados de la instalación de saneamiento.
- Planos actualizados de la instalación de fontanería.

Cap. 3.1 .- ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS (PSC)

Según el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, el muestreo a realizar será el siguiente:

1) Se definirá una unidad de inspección cada 400 metros cuadrados o fracción de cubierta del edificio.

Estas pruebas serán preceptivas para edificios con factor de riesgo dimensional 1, 2 y 3 (todo tipo de edificios).

Las pruebas de estanquidad de cubiertas se realizarán una vez finalizada completamente la cubierta (incluso la protección pesada).

Para realizar la prueba de inundación de la cubierta (taponado de los sumideros) será necesario retirar la parte superior de la cazoleta. La reposición de los elementos afectados será por cuenta del Peticionario.

El taponado y llenado de la cubierta será por cuenta del Peticionario siguiendo las directrices de taponado de la cubierta efectuadas por los técnicos de IMASALAB. Se incluye precio unitario de taponado de sumidero y llenado de la cubierta en el caso de que dichos trabajos los realicen técnicos de IMASALAB.

En el caso de que la cubierta de un edificio se encuentre dividida en dos o más fracciones, cada fracción se considerará una cubierta (ensayo) independiente.

En el caso de no disponer de suficiente caudal y presión en las unidades de inspección de cubiertas y fachadas a comprobar se precisará la utilización de equipo auxiliar de abastecimiento de agua.

Se incluye precio unitario de realización de prueba de cubierta mediante riego (aplicable en el caso de que sea imposible realizar la inundación de la cubierta).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
20702001	Realización de la prueba de estanquidad de cubierta por inundación, según DRC 05/09.	1	165.00	165.00
20702013	Realización de prueba de estanquidad de cubierta mediante riego, según DRC 05/09. El suministro de agua será por cuenta del Peticionario debiendo disponer de un punto de agua en la proximidad (5 metros) de la zona a comprobar. Se facilitará acceso a las cubiertas a ensayar y líneas de vida.		210.00	0.00
Suma de importes			165.00 €	

Total capítulo 3 : 165.00 €

Cap. 4 .- CERTIFICACION ENERGÉTICA

El Control externo vivienda unifamiliar INCLUYE:

- Emisión de informe Previo de Resultados de Control Externo de la Calificación de la Eficiencia Energética Proyecto (DRD 06/15)
- Visitas a obra para realizar la inspección y adquisición de datos para la elaboración del informe de control externo (DRD 06/15)
- Emisión de Informe Final de Resultados de Control Externo de la Calificación de la Eficiencia Energética del Edificio Finalizado (DRD 06/15)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
30201010	Control Externo Certificación Energética Intenso Unifamiliar	1	710.00	710.00
Suma de importes			710.00 €	

Cap. 5 .- COSTES ADICIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
40000001	Subida de documentación de Prevención de Riesgos Laborales a plataforma distinta de NALANDA		350.00	0.00
40000002	Hora de parada en obra para la realización de ensayos o toma de muestras por causas ajenas a IMASALAB.		35.00	0.00
40000003	Hora de parada de equipo de sondeos por causas ajenas a IMASALAB.		80.00	0.00
Suma de importes			0.00 €	

Total presupuesto: 1,625.00 € + IVA

CONDICIONES GENERALES

1. Para los trabajos contratados de Control de Calidad y Asistencia Técnica, Laboratorio IMASA dispondrá de personal y medios adecuados.
2. Solamente se podrá dar comienzo a los trabajos cuando se reciba la aceptación de este presupuesto debidamente cumplimentada, o bien un pedido comercial redactado y suscrito en firme por el Peticionario o un representante legal del mismo.
3. La validez de la oferta queda fijada en 3 meses, durante los cuales, quedarán invariables los precios unitarios ofertados. A la finalización de este plazo se realizará una revisión/actualización de los mismos siempre de acuerdo con el Peticionario.
4. Una vez mostrada la conformidad con el presente Plan de Actuación, los precios unitarios se considerarán fijos e invariables durante la ejecución de los trabajos indicados en el mismo, siempre que nuestra actividad se inicie con una demora máxima de tres meses y no se paralice la obra más de ese período por causas ajenas a Laboratorio IMASA. En caso contrario, se procederá a la actualización de los precios.
5. Laboratorio IMASA queda facultado para subcontratar ensayos que resulten necesarios para una correcta realización de los trabajos contratados, asumiendo la responsabilidad de su pago así como del envío de los informes de resultados que puedan originarse.
6. Los nombres comerciales de los servicios y ensayos contemplados en el presente Plan de Actuación pueden verificarse con la denominación técnica específica de la norma de ensayo.
7. Los permisos para el acceso a obra y la realización de los trabajos contratados serán facilitados por el Peticionario que asimismo deberá disponer en obra de todas las medidas de seguridad que permitan su adecuado desarrollo.
8. En general (salvo lo indicado en las condiciones particulares), será necesario avisar con 24 horas de antelación para la realización de toma de muestras, ensayos, pruebas "in situ" e inspecciones.
9. Para los trabajos que lo precisen, el Peticionario facilitará a su cargo:
 - Permisos para la realización de los trabajos de campo; base topográfica para la realización de los croquis y planos necesarios.
 - Información detallada sobre la situación de posibles conducciones subterráneas, con objeto de evitar daños a las mismas. En cualquier caso, Laboratorio IMASA quedará eximida de toda responsabilidad.
 - Suministro de agua a pie de sonda; acceso rodado al solar para camión.
10. Los precios indicados serán de aplicación de lunes a jueves en horario de 08:00h a 14:00h y de 15:00 a 18:00h y viernes de 08:00h a 14:00h. Fuera de este horario, se aplicarán los siguientes incrementos:
 - Incremento del 50% sobre los precios indicados: de lunes a jueves de 06:00h a 08:00h, de 14:00h a 15:00h y de 20:00h a 22:00h y viernes de 06:00h a 08:00h y de 14:00h a 22:00h.
 - Incremento del 100% sobre los precios indicados: de lunes a viernes de 22:00h a 06:00h, además de los sábados, domingos y festivos.
11. Si por causas ajenas a Laboratorio IMASA se producen demoras o imposibilidades para la realización de los trabajos contratados, se facturará la tarifa oficial de Laboratorio IMASA por kilometraje, persona y hora desplazada a obra.
12. Las actividades distintas a las previstas en este Plan de Actuación que solicite el Peticionario se realizarán y facturarán de acuerdo con la normativa aplicable y precios unitarios que figuren en las tarifas de Laboratorio IMASA vigentes en ese momento.
13. Cualquier trabajo defectuoso en relación a las actividades incluidas en el presente Plan de Actuación y debidas a Laboratorio IMASA, se realizarán de nuevo sin cargo alguno para el Peticionario. Laboratorio IMASA no se hace responsable de las inexactitudes contenidas en la información proporcionada por el Peticionario para redactar el Plan de Actuación.
14. Laboratorio IMASA asignará los recursos materiales y humanos que estime necesarios para la realización de las actividades contratadas, pero si por causas no atribuibles a Laboratorio IMASA el trabajo no pudiera realizarse parcial o completamente, Laboratorio IMASA no aceptará mayor responsabilidad que la correspondiente disminución de sus honorarios.
15. La documentación que se origine como consecuencia de las actividades expuestas en el Plan de Actuación será remitida debidamente al Peticionario y a quién éste designe. En cualquier caso, se autoriza a Laboratorio IMASA al envío de actas o informes, en caso de ser solicitados, a la Dirección Facultativa.
16. Laboratorio IMASA facturará solamente los trabajos realmente efectuados según los precios contenidos en este Plan de Actuación. Ante situaciones imprevistas, Laboratorio IMASA pondrá en antecedentes a la Dirección Facultativa y al Peticionario, en el sentido de fijar las desviaciones respecto al Plan de Actuación previsto con el fin de adecuar los trabajos al fin perseguido en la investigación.
17. El pago del IVA correrá a cargo del Peticionario.
18. La ratificación de actas o informes ante autoridades administrativas o judiciales, asistencia a juicios u otras comparecencias no están incluidas en el presente Plan de Actuación. Para tales casos, el Peticionario se compromete a abonar a Laboratorio IMASA todos los gastos de desplazamiento precisos, a razón de 0.33€ por kilómetro, así como los honorarios correspondientes, a razón de 75.00€ por hora y persona.
19. En caso de retraso en los pagos, según la fórmula acordada en el presente Plan de Actuación, se aplicará el interés de demora fijado en la Ley 15/2010, de 5 de julio (o en sucesivas modificaciones), que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
20. En caso de producirse una demora superior a dos meses en el pago o en el impago de alguna factura de acuerdo con la fórmula acordada, Laboratorio IMASA se reserva el derecho de retener las Actas e Informes de Resultados de las actividades que se produzcan hasta que se regularicen los pagos. No obstante, se seguirán atendiendo las comunicaciones relacionadas con las actividades que se vayan realizando, notificando telefónicamente a la Dirección Facultativa cualquier resultado anómalo que pudiera producirse.
21. De acuerdo con la normativa de protección de datos (L.O.P.D. 15/1999), el Peticionario queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en Laboratorio IMASA. El Peticionario puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación o rectificación mediante escrito dirigido a LABORATORIO DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., Polígono Industrial de las Atalayas, Buzón 20220, C/ Del Florín, Parcela R1-R14, Nave 23, C.P.03114 de Alicante (España).
22. Laboratorio IMASA dispone de una póliza de Responsabilidad Civil, Profesional, Explotación y Patronal de 600.000 €.
23. Laboratorio IMASA informa de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición del cliente.

CONDICIONES PARTICULARES

HORMIGÓN ACEROS Y COMPONENTES

1. El Plan de Control recogido en el presente Plan de Actuación deberá tener el visto bueno de la Dirección Facultativa siendo acorde con la programación que el aparejador y Arquitecto Técnico hayan previsto en su estudio de control para la obra. El Peticionario facilitará a Laboratorio IMASA la programación prevista por el técnico correspondiente.
2. En el caso de que el Peticionario prevea un ritmo de hormigonado más lento que el correspondiente a un lote cada 2 semanas, deberá ponerse en contacto con Laboratorio IMASA para preparar conjuntamente un nuevo Plan de Control que se adapte a las necesidades de ejecución previstas.
3. El Peticionario deberá avisar telefónicamente el día anterior a la realización de las tomas, delimitando el tiempo de hormigonado. La elección de las amasadas a ensayar se realizará de forma aleatoria, de acuerdo con el criterio de Laboratorio IMASA.
4. Laboratorio IMASA comunicará, por los medios oportunos, los resultados de resistencia del hormigón a 7 días, en los casos que existan dudas razonables de no alcanzarse la resistencia especificada en proyecto fck, a la edad de 28 días.
5. En aquellos casos en los que se suministre hormigón con áridos de tamaño máximo igual o mayor de 40 mm y cono menor a 4 cm, el cliente deberá comunicarlo a Laboratorio IMASA antes de la realización de la toma de muestras.

COMPONENTES DE HORMIGÓN Y MATERIALES

1. Para la realización de los ensayos de materiales se deberá facilitar la ficha técnica del fabricante con la designación del material según normativa, y con las dimensiones nominales de fabricación. Además, se deberá informar si el material suministrado dispone de sello o marca de calidad, en cuyo caso se facilitará a Laboratorio IMASA copia del mismo.

INSTALACIONES

1. Para la realización de los trabajos será necesaria la entrega previa de una copia completa del proyecto de ejecución de las instalaciones.
2. Cualquier orden de cambio o modificación de proyecto se comunicará por escrito con la mayor antelación posible.
3. De ser necesaria mano de obra o medios auxiliares (escaleras, elevadores, energía eléctrica, suministro de agua, etc), correrán por cuenta del Peticionario.
4. En la realización de pruebas e inspecciones será necesaria la colaboración activa de los representantes de la empresa constructora y sus empresas subcontratistas.
5. Es necesario avisar con 48 h de antelación para la realización de las inspecciones o pruebas de las instalaciones requeridas por el Peticionario.

PRUEBAS DE SERVICIO EN LA EDIFICACIÓN

1. La mano de obra y medios auxiliares (escaleras, elevadores, energía eléctrica, suministro de agua para pruebas hidráulicas, trabajos de inundación de cubiertas, señalización y otros trabajos o medios auxiliares) correrán por cuenta del Peticionario.
2. En la realización de las pruebas será necesaria la colaboración activa de los representantes de la empresa constructora y sus empresas subcontratistas.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

1. La mano de obra y medios auxiliares (escaleras, elevadores, andamiaje, señalización, etc.) serán por cuenta del Peticionario.
2. Las zonas a examinar serán accesibles en condiciones normales de seguridad, siendo por cuenta del Peticionario todos los medios y operaciones necesarios para conseguirlo.
3. Los trabajos de radiografiado serán realizados en condiciones de protección radiológica. Cuando para ello sea necesario personal auxiliar que controle los accesos y barreras de blindaje de protección, serán por cuenta del peticionario, así como las relaciones/gestiones con otros organismos y el desalojo del personal fuera de la zona vigilada.
4. La media jornada de realización de ensayos no destructivos (partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografías o ultrasonidos) comprende: 3 horas de inspección en obra (incluyendo desplazamiento) más 1 hora de redacción de informe. En caso de que el tiempo empleado en obra para realizar las inspecciones sea inferior a la media jornada (3 horas inspección + 1 hora informe), se facturarán las horas empleadas en obra más una hora de redacción de informe, más desplazamientos (kilometraje + horas desplazamiento), según las tarifas de Laboratorio IMASA vigentes en ese momento.
5. Los precios indicados para la realización de ensayos no destructivos corresponden a inspecciones en obra (fase de montaje). En caso de requerir el Peticionario inspecciones en taller (fase de fabricación), al precio indicado, se le sumaran los desplazamientos (Kilometraje + horas desplazamiento) contados desde nuestras instalaciones, según las tarifas de Laboratorio IMASA vigentes en ese momento.
6. Es necesario avisar con 48 horas de antelación para la realización de inspecciones y ensayos no destructivos en estructuras metálicas u otros elementos metálicos.

Hoja de aceptación

Es IMPRESCINDIBLE en caso de ACEPTACIÓN del presupuesto y para el comienzo de los trabajos rellenar todos los datos de este impreso y su envío, firmado y sellado por el PETICIONARIO al nº de fax 965 085 950 o a la dirección de correo electrónico imasalab@imasalab.es. La firma de este presupuesto implica la aceptación de las condiciones generales y particulares de la oferta.

Datos del presupuesto

Nombre / Razón social	CONSTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3, S.L. (ECO STRUCT)		
Fecha del presupuesto	27/06/2025		
Total del presupuesto (sin IVA)	MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS	(1,625.00 €)	

Datos de la obra / Servicio

Obra / Servicio:	C.C. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA-PROMOTOR: JOAQUIN SEGURA AMOROS		
Dirección:	C/ FORMENTERA, Nº12		
Teléfono			
Persona de contacto		e-mail	

Datos del cliente

Nombre / Razón social:	CONSTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3, S.L. (ECO STRUCT)		
CIF:	B19343441		
Dirección:	C/EL MONASTIL, Nº14, P.I. TORRETA RIO		
Población	ELDA	Código Postal	03600
Teléfono fijo		Teléfono móvil	Fax
Correo electrónico			
Persona de contacto			
Forma de pago	Contado previo a la entrega de resultados		
Entidad Financiera			
Datos CC (Cliente)	IBAN:		
Datos CC (IMASALAB) (Pago por transferencia)	IBAN: ES50 0182 2364 5902 0151 9755		

Copias de informes

Nombre	Dirección	Teléfono / fax	Correo electrónico

Por el Peticionario

Por IMASALAB

Fdo:
DNI:
Fecha:

Z0445459T
ABDOU
KHADRE GUEYE
(R: B19343441)

Firmado digitalmente por Z0445459T
ABDOU KHADRE GUEYE (R: B19343441)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:03026 /Hoja:A-193223 /
IRUS:1000427368891 /Fecha:28/08/2024 /
Inscripción:1, serialNumber=IDCES-
Z0445459T, givenName=ABDOU KHADRE,
sn=GUEYE, cn=Z0445459T ABDOU KHADRE
GUEYE (R: B19343441), 2.5.4.97=VATES-
B19343441, o=CONSTRUCTIVE ECOSEN
SPAIN 2.3 SL, c=ES
Fecha: 2025.06.27 14:41:40 +02'00'



Fdo: PASCUAL ALEMAÑ POMATA

Fecha 27/06/2025 Rev 0

Hoja 6/6

110019/LA