

ECOSTRUCT

C/ El Monastril, 14. Pol. Ind. Torreta Río
03600 Elda
ALICANTE
Telf. 96 623 36 73
Móvil. 668 53 40 14

A/At. : D. Jose

EXP. : 660901

MURCIA, 21 de noviembre de 2025

Muy señores nuestros:

Tal como acordamos, junto con la presente les remitimos Presupuesto **REVISADO** de: **TRATAMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS DE YESO LAMINADO** para la Obra: . **"VIVIENDA FORMENTERA EN ASPE"** (ALICANTE)

En la confianza de que la misma será de su interés, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Fdo. Germán Rodríguez García

Nº	Descripción de la Partida	Ud/m	Precio	Subtotal
1	m2. Trasdosado autop. de yeso laminado 74/400+LM [48/LM+2 N 13]	6,38	28,61 €	182,53 €
	Trasdosado autoportante con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por DOS placas de yeso laminado, tipo N de 13 mm de espesor atornilladas ambas por una cara de la estructura, ancho total de 74 mm . Incluso aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE, de 50 mm. de espesor, 1,35 de resistencia térmica y 0,037 W/(mK) de conductividad térmica. Parte proporcional de canales de 48x47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montante de 48x45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo, soportes para instalaciones, etc (precio aparte)			
2	m2. Trasdosado autop. de yeso laminado 74/400+LM [48/LM+N 13 + WAB 13]	90,42	43,60 €	3.942,31 €
	Trasdosado autoportante con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por DOS placas de yeso laminado, una tipo N de 13 mm de espesor y otra tipo WAB de 13 mm. atornilladas ambas por una cara de la estructura, ancho total de 74 mm . Incluso aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE, de 50 mm. de espesor, 1,35 de resistencia térmica y 0,037 W/(mK) de conductividad térmica. Parte proporcional de canales de 48x47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montante de 48x45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo, soportes para instalaciones, etc (precio aparte)			
3	m2. Trasdosado autop. de yeso laminado 96/400+LM [70/LM+2 N 13]	121,96	29,37 €	3.581,97 €
	Trasdosado autoportante con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por DOS placas de yeso laminado, tipo N de 13 mm de espesor atornilladas ambas por una cara de la estructura, ancho total de 74 mm . Incluso aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE, de 50 mm. de espesor, 1,35 de resistencia térmica y 0,037 W/(mK) de conductividad térmica. Parte proporcional de canales de 70x47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 70 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montante de 70x45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo, soportes para instalaciones, etc (precio aparte)			
4	m2. Trasdosado autop. de yeso laminado 96/400+LM [70/LM+ N 13 + H1 13]	14,80	31,77 €	470,20 €
	Trasdosado autoportante con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por DOS placas de yeso laminado, una tipo N de 13 mm de espesor y una tipo H1 hidrófuga de 13 mm de espesor, atornilladas ambas por una cara de la estructura, ancho total de 74 mm . Incluso aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE, de 50 mm. de espesor, 1,35 de resistencia térmica y 0,037 W/(mK) de conductividad térmica. Parte proporcional de canales de 70x47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 70 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montante de 70x45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo, soportes para instalaciones, etc (precio aparte)			
5	m2. Trasdosado autop. de yeso laminado 96/400+LM [70/LM+ N 13 + I 13]	28,92	30,93 €	894,50 €
	Trasdosado autoportante con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por DOS placas de yeso laminado, una tipo N de 13 mm de espesor y una tipo I de 13 mm de espesor, atornilladas ambas por una cara de la estructura, ancho total de 74 mm . Incluso aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE, de 50 mm. de espesor, 1,35 de resistencia térmica y 0,037 W/(mK) de conductividad térmica. Parte proporcional de canales de 70x47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 70 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montante de 70x45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo, soportes para instalaciones, etc (precio aparte)			
6	m2. Tabique yeso laminado 100/400+LM [2 N 13 + 48/LM+ 2 N 13]	19,13	44,00 €	841,72 €
	Tabique con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por CUATRO placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, atornilladas una por cada cara de la estructura, ancho total de 100 mm. , aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE de 50 mm de espesor o similar, colocado entre montantes. Parte proporcional de canales de 48x30 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de ancho pegada a la canal de suelo y techo y montantes de 48x35 mm (elementos verticales), separados a 400 mm . Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo (precio aparte)			

7	m2. Tabique yeso laminado 122/400+LM [2 N 13 + 70/LM+ 2 N 13]	3,82	45,00 €	171,90 €
Tabique con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por CUATRO placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, atornilladas una por cada cara de la estructura, ancho total de 122 mm., aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE de 50 mm de espesor o similar, colocado entre montantes. Parte proporcional de canales de 70x30 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de anchura pegada a la canal de suelo y techo y montantes de 70x35 mm (elementos verticales), separados a 400 mm. Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo (precio aparte)				
8	m2. Tabique yeso laminado 122/400+LM [2 N 13 + 70/LM+ N 13 +H1 13]	48,80	47,40 €	2.313,12 €
Tabique con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por CUATRO placas de yeso laminado, dos tipo N de 13 mm de espesor atornilladas a una cara de la estructura y una tipo N de 13 mm y otra tipo H1 hidrófuga de 13 mm de espesor, ancho total de 122 mm., aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE de 50 mm de espesor o similar, colocado entre montantes. Parte proporcional de canales de 70x30 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de anchura pegada a la canal de suelo y techo y montantes de 70x35 mm (elementos verticales), separados a 400 mm. Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo (precio aparte)				
9	m2. Tabique yeso laminado 177/400+LM [2 N 13 + 125/LM+ 2 N 13]	24,17	51,00 €	1.232,67 €
Tabique con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por CUATRO placas de yeso laminado tipo N de 13 mm de espesor, atornilladas una por cada cara de la estructura, ancho total de 176 mm., aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE de 50 mm de espesor o similar, colocado entre montantes. Parte proporcional de canales de 125/47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 70 mm de anchura pegada a la canal de suelo y techo y montantes de 125/45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm. Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo (precio aparte)				
10	m2. Tabique yeso laminado 177/400+LM [2 N 13 + 125/LM+ N 13 +H1 13]	29,87	53,40 €	1.595,06 €
Tabique con estructura metálica de chapa de acero galvanizada, formado por CUATRO placas de yeso laminado, dos tipo N de 13 mm de espesor atornilladas a una cara de la estructura y una tipo N de 13 mm y otra tipo H1 hidrófuga de 13 mm de espesor, ancho total de 122 mm., aislamiento a base de panel de lana mineral tipo URSA TERRA BASE de 50 mm de espesor o similar, colocado entre montantes. Parte proporcional de canales de 125/47 mm (elementos horizontales), con junta estanca de 46 mm de anchura pegada a la canal de suelo y techo y montantes de 125/45 mm (elementos verticales), separados a 400 mm. Accesorios de fijación. Incluso parte proporcional de pasta para juntas y encintado de uniones con cinta de juntas normal para juntas planas y de rincón y con cinta guarda vivos para las aristas. NO incluidas chapas de refuerzo (precio aparte)				

IMPORTE DE OFERTA
15.225,97 €

1	Ud. Suministro y colocación chapa de refuerzo	1,00	6,90 €	6,90 €
Ud. Suministro y colocación de chapa de acero galvanizado para refuerzo de elementos suspendidos, fijados sobre el sistema de tabique o trasdosado.				

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Las siguientes condiciones generales de contratación son válidas para todos nuestros presupuestos. En caso de contratación, se entenderán como aceptadas.

1. La oferta incluye únicamente las partidas especificadas.
2. Los precios ofertados están realizados con las tarifas en vigor, es decir actualización enero 2025 y anexos de septiembre 2025. El presente presupuesto será válido hasta cambio de tarifa de fabricante, lo que supondrá una revisión y actualización del mismo.
3. El acopio de materiales se hará siempre a cubierto, en local cerrado protegido de la intemperie con lonas.
4. La situación de los materiales a emplear por planta, se hará de acuerdo entre la dirección de la obra y la empresa instaladora, presentando esta un plano de sus necesidades.
5. El replanteo y subida de materiales a las distintas plantas de trabajo, será por cuenta del Contratista.
6. En el precio de nuestros tratamientos se incluye solamente la apertura de, cuadro general de electricidad y telecomunicaciones, así como el recibido de premarcos interiores. (No incluido en el precio el montaje ni recibido de casonetos para puertas correderas), siendo el precio de montaje y su colocación de **30 €/unidad**
7. Las fachadas y cubiertas estarán totalmente terminadas e impermeabilizadas. La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas colocadas y preferiblemente acristaladas.
8. Se dispondrá, como mínimo y dependiendo del tamaño y extensión de la obra, de una toma de agua y electricidad por planta, a una distancia máxima de **25 Mtrs.**
9. Se dispondrá en la obra de un recipiente por planta para depositar los escombros de nuestros materiales, en caso contrario les dejaremos acopiados a pie de planta para la retirada por parte del contratante. Incluimos la limpieza de nuestros tajos NO así los medios auxiliares para su retirada (bateas, grúa, transporte, etc) será por cuenta del Contratista.
10. Los precios ofertados se entienden para una altura máxima de montaje de **3,50 Mtrs.**, siendo por cuenta del contratante los gastos de suministro y montaje de andamios y/o plataformas elevadoras necesarias para alturas superiores.
11. Todas las ascendentes, bajantes, retornos de instalaciones y canalizaciones estarán en su posición definitiva. Los ramales de alimentación a puntos de luz, aparatos sanitarios, radiadores, etc. Instalados en sus recorridos horizontales y en espera en la vertical del punto de aplicación.
12. En aquellos muros que deban de recibir un trasdosado directo, no deben existir irregularidades en la superficie mayor de **2 cms** (máximo espesor admitido en las pELLadas de material de agarre)
13. El electricista y fontanero deberá estar en obra al inicio del montaje de nuestras unidades para el replanteo y tendido de cañerías de fontanería y de cajas e instalación de tubos traqueales de conducción de cables eléctricos, las cuales se someterán a las pruebas de funcionamiento correcto, antes de quedar definitivamente ocultas. Se aconseja que las cajas de electricidad sean las especiales para tabiquería en seco.
14. Es necesario que el equipo de montaje, se encuentre en posesión de un juego de planos de la obra a realizar, en ellos se indicara correctamente la situación definitiva de las distintas instalaciones.
15. Será por cuenta del contratante la aportación de medios mecánicos (grúa, carretilla) para la correcta descarga y subida de materiales a planta o zona de trabajo.
16. Los cercos exteriores estarán colocados antes de iniciar el montaje y los cercos interiores y armarios estarán en obra para su fijación por nuestros montadores.
17. Una vez realizado el tratamiento de juntas y antes de la decoración, es imprescindible la aplicación de una capa de imprimación, esta debe darse lo mas rápidamente posible tras la finalización de los trabajos, para evitar probables deterioros del material y dado que la absorción de estos dos acabados son ligeramente diferentes y el tono de su color y textura también, es imprescindible aplicar en todos los casos una imprimación que homogenice los citados conceptos (absorción, textura y color) de tal manera que facilite el poder cubriente de la decoración posterior. La calidad de la imprimación a aplicar viene dada por el tipo de acabado y su calidad de terminación, siendo necesario que el fabricante de la pintura o decoración posterior la garantice. Una primera mano de pintura mas o menos diluida no debe considerarse como imprimación previa, salvo que el fabricante de la pintura garantice esa función. En el caso de que los paramentos vayan a estar expuestos durante un tiempo excesivo a la luz solar antes de su decoración definitiva, deben cubrirse imprescindiblemente, en este caso, con una imprimación de alto poder cubriente y estancia, nunca al agua, y si es posible, ligeramente coloreada, de manera de protegerles de una posible pigmentación u otro deterioro de su celulosa superficial.
18. Es necesaria una coordinación con el resto de los gremios (fontaneros, electricistas, etc.) para una correcta ejecución de los trabajos.
19. Previo al inicio de los trabajos, es recomendable realizar un replanteo de planta tipo, para su aprobación o rechazo por parte de la dirección facultativa.
20. La medición se realizara a **CINTA CORRIDA**, sin deducción de ningún tipo de hueco.
21. Los criterios de medición en los tratamientos de cartón yeso se harán según Normas **ATEDY y UNE 92305**. para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco
22. La apertura de huecos especiales en los distintos tratamientos de tabiquería y falsos techos de los que no sabemos dimensiones, cantidades, etc., no podemos valorar hasta disponer de mayor información.
23. **Criterios de medición para facturación.**
 - 30%** del precio unitario del **m2** tras el replanteo y colocación de estructura metálica portante de tabiquería y trasdosados.
 - 35%** del precio unitario m2, tras la colocación de la primera cara de placa.
 - 25%** del precio unitario m2, tras la colocación de la segunda cara de placa.
 - 10%** restante tras el encintado de juntas y repaso.
- Nivel de Acabado de cintas Q2, según Norma ATEDY**, que comprende: pegado de cinta y 2 manos, una de ellas mas ancha que la anterior, alisando la junta de manera mucho mas intensiva con un material fino, que permita cerrar los poros
24. En esta oferta no esta incluido el **I.V.A.**
25. Validez de la Oferta: **Hasta cambio de tarifa del Fabricante.**
26. Condiciones de Pago: **CONFIRMING.**
27. Devolución de retenciones: **A CONVENIR.**