

LOS COBOLLOS IMPERMEABILIZANTES SL

OFERTA ECONOMICA

CONSTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3, S. L.
C/ El Monastil, 14 Pol. Ind. Torreta Rio
03600 ELDA

FECHA :10/03/25

	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Polg. Ind. Rabasa C/ Bolulla Nave 18 03009 ALICANTE	965.186.606	965.186.712	info@loscobollos.com

1. Datos Identificativos del Proyecto

EMPRESA INSTALADORA

NOMBRE: LOS COBOLLOS IMPERMEABILIZANTES SL

DOMICILIO Polg. Ind. Rabasa C/ Bolulla Nave 18

LOCALIDAD ALICANTE C.P.: 03009 Telf. y Fax 965.186.606 / 965.186.712

N.I.F.: B03099686 N° PRESUPUESTO: 25-0088 VIV UNIF ASPE-1

PERSONA DE CONTACTO

CLIENTE

NOMBRE: CONSTRUCTIVE ECOSEN SPAIN 2.3, S. L.

DOMICILIO C/ El Monastil, 14 Pol. Ind. Torreta Rio

LOCALIDAD ELDA C.P.: 03600

N.I.F.: B19343441

UBICACION DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR ASPE

DOMICILIO C/ FORMENTERA N° 14

LOCALIDAD ASPE C.P.:

2. ESTUDIO ECONÓMICO

VIV. UNIF. FORMENTERA 14 - ASPE

Nº PRESUPUESTO: 25-0088 VIV UNIF ASPE-1

Nº de Orden	Ud. Concepto	Medición	Precio/ud.	Importe
1	IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO			
001.001	m2 CUBIERTA BICAPA IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FV, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, de superficie no protegida, colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas.	292,180	18,17	5.308,91
001.002	m2 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL PP 125 GR/M2 CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido termosoldado, de polipropileno-poliétileno de 125 gr/m2.	292,180	1,93	563,91
001.003	m2 AISLAMIENTO CUBIERTA XPS 80 MM AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, con una resistencia a compresión >= 300 kPa	292,180	11,32	3.307,48
001.004	m2 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL PP 200 GR/M2 CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido termosoldado, de polipropileno-poliétileno de 200 gr/m2.	292,180	2,47	721,68
001.005	m2 EXTENDIDO DE GRAVA Extendido de grava en cubierta con un espesor medio de 5-7 cm (solo mano obra)	292,180	3,17	926,21
001.006	m ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES Encuentro con paramentos verticales compuesto por colocación de una primera banda de lámina asfáltica de betún elastómero SBS, tipo LBM(SBS)-30-FP con armadura de fieltro de poliéster, con un desarrollo de 33 cm/ml, completamente adherida al soporte previa imprimación asfáltica, segunda banda de lámina asfáltica de betún elastómero SBS, autoprotegida mineral, tipo LBM(SBS)-40/G-FP con armadura de fieltro de poliéster, terminada en gránulos minerales color gris-negro, con un desarrollo de 50 cm/ml, completamente adherida a la anterior sin coincidir juntas.	1,000	10,70	10,70
		Importe del capítulo:		10.838,89

3. Condiciones Particulares del Presupuesto.

CONDICIONES DEL PRESUPUESTO.

- 1.Los precios no llevan el I.V.A.**
- 2.La medición es meramente orientativa, pudiendo variar por exceso o por defecto, una vez finalizado los trabajos se realizará la medición de lo realmente ejecutado que será la medición definitiva a facturar.**
- 3.OFERTA VALIDA 15 DÍAS.**
- 4.Será por cuenta de la empresa constructora el suministro de la totalidad de materiales necesarios "no impermeabilizantes" (Cemento, mortero, grava, etc...) para la ejecución de la obra, a pie de trabajo continuamente; así como los medios de elevación y carga de los mismos.**
- 5.Los medios de elevación de los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán por cuenta de la empresa constructora.**
- 6.Forma de pago: 30 días F/Fra.**
- 7.En caso de aceptar dicho presupuesto, remitir copia debidamente firmada.**

NOTA:

Por motivos ajenos a nuestra voluntad y por la incertidumbre del mercado respecto a las materias primas, se realiza valoración a fecha de hoy, en caso de contratar esta oferta, será objeto de nueva valoración en la fecha de contratación.

VIVIENDA UNIFAMILIAR ASPE

Fecha Aceptación oferta: / /

Firma:

4. Hoja Resumen

Descripción	%	Importe	Importe
Cap..01.. IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO	100,00 %	10.838,89	
:Importe de ejecución material		10.838,89	
:IVA al 21.00%		2.276,17	
:TOTAL		13.115,06	